

Stefan Zalewski
53-334 Wrocław
ul. Zaolziańska 3a/10



**PROJEKT REWALORYZACJI MURU PRZYKOŚCIELNEGO
W DOMASŁAWIU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 34b**

Obiekt: Mur przykościelny

Adres inwestycji: ul. Wrocławska 34b, Domasław
dz. nr 171/21, 171/23, obręb Domasław,
jednostka ewidencyjna Kobierzyce

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Wojciecha
Domasław, ul. Wrocławska 34b
55-040 Kobierzyce

| Projektant | data/podpis | Sprawdzający | data/podpis |
|--|-------------|---|-------------|
| projekt architektury mgr inż. architekt Stefan Zalewski nr.upr.bud. 290/84/WBPP w spec. arch. | 12.2012 r. | projekt architektury mgr inż. architekt Paweł Kalinowski nr.upr.bud. 162/84/WBPP w spec. arch. | 12.2012 r. |

Prawa autorskie zastrzeżone

W R O C Ł A W * G R U D Z I E Ń * 2 0 1 2

I. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

| | |
|----------------------------|-----------|
| I. Strona tytułowa | str.1 |
| II. Spis zawartości teczki | str.2 |
| III. Spis rysunków | str.2 |
| IV. Spis fotografii | str.2-3 |
| V. Spis załączników | str.3 |
| VI. Opis techniczny | str.4-10 |
| VII. Załączniki | str.11-16 |
| VIII. Rysunki | |

III. SPIS RYSUNKÓW

| | |
|---|-------------|
| A_01 Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |
| A_02 Rozwinięcia i przekrój muru - inwentaryzacja | 1:200, 1:50 |
| A_03 Rozwinięcie muru – widok od zewnątrz | 1:100, 1:50 |
| A_04 Rozwinięcie muru – widok od wewnątrz | 1:100, 1:50 |
| A_05 Przekrój przez mur | 1:50 |

IV. SPIS FOTOGRAFII

| | |
|---|--|
| A_06 Serwis fotograficzny – zdjęcia archiwalne | |
| A., B. Rysunki F. B. Wernhera, XVIII w. | |
| C. Widok na kościół w Domasławiu, lata 1900 – 1904 | |
| D. Widok na kościół w Domasławiu, lata 1905 – 1915 | |
| E. Widok na kościół w Domasławiu, 1945 r. | |
| A_07 Serwis fotograficzny – zdjęcia muru od strony zewnętrznej | |
| Fot. 1. Odcinek muru od budynku mieszkalnego do kaplicy rodziny Weidenhofer | |
| Fot. 2. Kapliczka | |
| Fot. 3. Przypora | |
| Fot. 4. Przypora i fragment muru przy kaplicy | |
| Fot. 5. Kaplica rodziny Weidenhofer | |
| Fot. 6. Mur przy kaplicy | |
| Fot. 7. Mur i przypora między kaplicą a bramą wejściową | |
| Fot. 8. Przypora | |
| Fot. 9. Przemurowanie | |
| Fot. 10. Spękanie muru | |
| Fot. 11. Brama wejściowa na teren przykościelny | |
| Fot. 12. Odcinek muru między bramą a remizą strażacką | |
| Fot. 13. Widok na mur przy bramie wejściowej | |

Fot. 14, 15. Przemuirowanie

Fot. 16, 17. Odcinek muru międy remizą strażacką a sanitariatami

Fot. 18. Sanitariaty

A_08 Serwis fotograficzny – zdjęcia muru od strony wewnętrznej

Fot. 19. Brama wejściowa na teren przykościelny

Fot. 20, 21, 22. Odcinek muru międy bramą a kaplicą – widoczne przemuirowanie

Fot. 23. Odcinek muru przy ścianie kaplicy

Fot. 24. Kaplica rodziny Weidenhofer

Fot. 25. Epitafium rodziny Weidenhofer

Fot. 26. Odcinek muru międy kaplicą i granicą działki 171/5

Fot. 27. Widok na budynek mieszkalny – dawny budynek bramny

Fot. 28. Odcinek muru przy granicy z działką 171/5

Fot. 29. Przemuirowanie w południowej części muru

Fot. 30. Południowy odcinek muru

Fot. 31. Widok na południową część muru

Fot. 32. Widok na północno – wschodnią część muru

Fot. 33. Sanitariaty

Fot. 34, 35, 36. Widok na mur międy sanitariatami a remizą

A_09 Serwis fotograficzny – zdjęcia muru od strony wewnętrznej

Fot. 37. Przemuirowanie

Fot. 38. Widok na mur międy sanitariatami a remizą

Fot. 39. Spękania muru

Fot. 40. Widok na remizę strażacką

Fot. 41, 42. Połączenie fragmentu muru z remizą strażacką

V. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

| | |
|---|------------|
| 1. Oświadczenie projektantów | str.11 |
| 2. Zaświadczenie o przynależności mgr inż. arch. Stefana Zalewskiego do Dolnośląskiej Izby Architektów | str.12 |
| 3. Zaświadczenie o przynależności mgr inż. arch. Pawła Kalinowskiego do Dolnośląskiej Izby Architektów. | str. 13 |
| 4. Kopia uprawnień budowlanych Stefana Zalewskiego | str. 14,15 |
| 5. Kopia uprawnień budowlanych Pawła Kalinowskiego | str. 16 |

VI. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ. ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA

1. Materiały wyjściowe

- 1. umowa między Stefanem Zalewskim a parafią rzymskokatolicką p. w. Św. Wojciecha w Domasławiu
- 2. Projekt Budowlano – Wykonawczy REWALORYZACJI MURU PRZYKOŚCIELNEGO w Domasławiu, przy ul. Wrocławskiej 34b, dz. nr 171/21, 171/23, obręb Domasław, jednostka ewidencyjna Kobierzyce, wykonany w grudniu 2010 r. przez Autorską Pracownię Projektową arch. Halinę Nowak
- materiały archiwalne

2. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest rewaloryzacja muru przy kościele p.w. Św. Wojciecha w Domasławiu przy ul. Wrocławskiej 34b . Zaprojektowano prace remontowo-konserwatorskie służące przywróceniu wartości historycznych , estetycznych oraz stabilizacji i konsolidacji konstrukcyjnej o zabytkowego muru przykościelnego z uwzględnieniem konieczności ograniczenia do minimum zabiegów technicznych naruszających oryginalną strukturę budowli.

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Wojciecha, Domasław,
ul. Wrocławska 34b, 55-040 Kobierzyce

Adres obiektu, numer ewidencyjny działek: Domasław, ul. Wrocławska 34b

Działki nr 171/21, 171/23, Obręb Domasław

Działki 171/21 i 171/23 są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr XXI/261/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domasław.

Działki 171/21 i 171/23 znajdują się na obszarach oznaczonych na rysunku planu miejscowego jako **UP-5** i **ZP-3**. Dla obszaru UP-5 podstawowym przeznaczeniem są usługi publiczne z zakresu kultu religijnego oraz uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa i zieleń urządzona. Dla obszaru ZP-3 ustalono przeznaczenie na zieleń parkową.

W trakcie planowanej rewaloryzacji obecne funkcje terenu nie ulegają zmianie.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu w zakresie opracowania

Kościół p.w. Św. Wojciecha znajduje się na działce 171/23, na niewielkim wzniesieniu. Mur przykościelny, otaczający teren dawnego cmentarza wokół kościoła znajduje się na działkach 171/23, 171/21 oraz na wyłączonej z opracowania działce 171/5. Na terenie przykościelnym występują skupiska drzew iglastych i liściastych , krzewy ozdobne oraz samosiewy - przy murze. Od bramy w murze przykościelnym do wejścia do kościoła poprowadzono wybrukowaną kostką kamienną ścieżkę. Wokół kościoła, oraz w kierunku terenów rekreacyjnych na wschód od świątyni, przebiegają ścieżki o nawierzchni żwirowej. Teren przykościelny jest oświetlony.

4. Projektowane zagospodarowanie działki

W zakresie projektu znajduje się wyłącznie mur przykościelny. Nie projektuje się zmian w obecnym zagospodarowaniu działki.

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

| | |
|--|---------------------|
| Powierzchnia terenu przykościelnego w obrębie muru | 2940 m ² |
| Długość muru | 185,0 m |

6. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków oraz o ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami Uchwały nr XXI/261/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2003 r., teren będący przedmiotem opracowania został objęty strefą szczególnej ochrony konserwatorskiej „A” i strefą obserwacji archeologicznej „OW”. Budynek kościoła wpisany został do rejestru zabytków decyzją nr A/1225/1786 z dnia 20.08.1966 r., a mur przykościelny decyzją nr A/1132/1-2 z dnia 27.02.2009 r. Projekt podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

7. Informacja dotycząca wpływu eksploatacji górniczej na teren

Obszar nie jest położony na terenie objętym ryzykiem szkód górniczych.

8. Informacja dotycząca charakteru i cech istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Projektowany remont nie jest zaliczany do inwestycji mogących oddziaływać na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników.

9. Projektowane przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Istniejące przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie.

10. Opis formy architektonicznej

10.1. Opis obiektu

Mur prowadzący na teren przykościelny zbudowany został z cegły z kamiennymi wtrętami, na fundamencie z nieobrobionego kamienia. Grubość muru wynosi około 70 cm, a jego wysokość od 180 do 220 cm od wewnętrznego terenu i 320 – 360 cm od terenu zewnętrznego.

Mur powstał prawdopodobnie równoległe z budową świątyni – w II połowie XIII wieku, o czym może świadczyć kamienny wątek w najniższej partii muru od strony zachodniej, taki, jak w dolnych partiach muru kościelnego. O późniejszej, XIV – XV wiekowej rozbudowie muru świadczy wątek gotycki z charakterystycznymi czarnymi główkami w dolnej partii muru (do około 170 cm od poziomu zewnętrznego terenu). Wyższe partie były wielokrotnie przebudowywane i nadbudowywane w wiekach późniejszych, aż do współczesności. Mur ma charakter obronny – na jego obwodzie znajdują się strzelnice.

Mur wokół terenu kościelnego został wybudowany na planie zbliżonym do okręgu. Od strony południowo – wschodniej, przy terenie zielonym mur jest przerwany. Brama wejściowa na teren przykościelny znajduje się w północno – zachodniej części muru. Przejście zamknięte jest łukiem odcinkowym. Brama zaakcentowana została prostym szczytem, w którym od strony zewnętrznej wykonano blendę zamkniętą łukiem odcinkowym i pierwotnie otynkowaną. Od strony wewnętrznej

bramy wykonano niższą blendę, zamkniętą łukiem koszowym. Bramę zamykają drewniane, jednoskrzydłowe drzwi, ozdobione od strony zewnętrznej metalowymi listwami imitującymi kratę.

Od strony ul. Wrocławskiej, w części zachodniej muru, znajdują się cztery przypory wykonane z cegły na kamiennym fundamencie. Wysokość przypór w najwyższym punkcie (na styku z murem) to około 200 cm, w najniższym – 30 cm.

Po zachodniej stronie, w murze, usytuowano kaplicę nagrobną rodziny Weidenhofer. Obecnie zachowały się jej ściany zachodnia i fragmenty północnej i południowej, do wysokości muru przykościelnego. W zachodniej ścianie kaplicy wmurowano kamienne epitafium. Ściany kaplicy, zarówno od strony zewnętrznej i jak wewnętrznej, są otynkowane.

Po zewnętrznej stronie muru, w jego południowo – zachodniej części, dobudowano niewielką murowaną i otynkowaną kapliczkę z wizerunkiem Matki Boskiej.

W południowo – zachodniej części muru znajduje się dwukondygnacyjny i nakryty czterospadowym dachem budynek mieszkalny, pierwotnie należący do zespołu sakralnego i pełniący funkcję bramy na teren przykościelny. Obecnie budynek wraz z przylegającymi do niego odcinkami muru (około 14 m od strony zachodniej budynku i około 2 m od strony wschodniej) stoją na wydzielonych w latach siedemdziesiątych działkach 171/4 i 171/5 i nie są własnością parafii.

W części północnej muru, do jego zewnętrznej strony i z wykorzystaniem fragmentu muru, dobudowano ceglany budynek, wykorzystywany jako remiza strażacka. Remiza usytuowana jest na działce 171/3, nie należącej do parafii.

W północno – wschodniej części muru dobudowano sanitariaty – obecnie nieużytkowane. Wejście do sanitariatów znajduje się od strony dziedzińca przykościelnego, natomiast same sanitariaty stoją na działce 171/25, nie należącej do parafii.

10.2. Stan obecny obiektu

Mur w wielu miejscach jest spękany i zarysowany. Na dużych powierzchniach widoczne są ubytki cegieł oraz zniszczone lico muru. W wielu miejscach zniszczeniu uległa także nakrywa muru. Kamienie stanowiące budulec fundamentów muru obłuzowują się i wypadają. Spoiny na powierzchni całego muru są wypłukane.

Widoczne są współczesne przemurowania dużych partii muru, wykonane niedbale i niehistoryczną cegłą o wymiarach innych niż cegła gotycka. Przemurowania te znajdują się:

- w północno – zachodniej części muru, między bramą wejściową a przyporą
- w północnej części muru
- w południowej części, wmurowany odcinek długości 4 m i grubości 12 cm, na cokole z bloków betonowych; ponadto przemurowanie to jest w górnej jego partii uszkodzone

W złym stanie znajdują się przypory od strony ul. Wrocławskiej. Pojawiły się na nich rysy i spękania, kamienie i cegły obłuzowują się i wypadają, częściowej destrukcji uległo wykończenie przypór z cegieł. Przypory 1 i 3, będące w najgorszym stanie, uległy rozwarstwieniu. Podobnie jak i w murze, spoiny są wypłukane.

Występują ubytki tynków pokrywających ściany kaplicy rodziny Weidenhofer, zwłaszcza w ich dolnych partiach. Fragmenty tynku widoczną są także na ościeżach i blendach bramy prowadzącej na teren przykościelny.

Kamienne epitafium rodziny Weidenhofer znajduje się w dobrym stanie, widoczne są nieliczne, drobne uszkodzenia powierzchni kamienia.

11. Funkcja obiektu budowlanego

Obecna funkcja obiektu budowlanego nie ulega zmianie.

12. Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Planowane prace rewaloryzacyjne mają na celu naprawę uszkodzeń i konserwację muru oraz istniejących przypór, powstrzymanie destrukcji muru oraz przywrócenie mu walorów estetycznych. Zachowana zostanie historyczna, oryginalna substancja muru, a ingerencja w zabytkową tkanę będzie minimalna.

Aby wzmocnić konstrukcję muru zaprojektowano cztery nowe przypory żelbetowe z okładziną ze współczesnej cegły ceramicznej czerwonej.

Materiał, który będzie użyty do naprawy muru, będzie dostosowany do oryginalnego budulca. Należy użyć cegły w formacie zbliżonym do występującego w oryginalnych partiach muru (tzw. cegła gotycka).

13. Bezpieczeństwo konstrukcji

Planowany remont ma min. na celu stabilizację i konsolidację konstrukcji muru przykościelnego.

14. Bezpieczeństwo użytkowania

Nie przewiduje się zmian w sposobie użytkowania obiektu.

15. Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska

W trakcie planowanego remontu nie zmieniają się warunki higieniczne i zdrowotne. Planowana inwestycja nie wpływa na środowisko.

16. Ochrona przed hałasem i drganiami

W trakcie planowanego remontu nie będą instalowane w obiekcie urządzenia emitujące hałas lub powodujące drgania.

17. Oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród

Nie wprowadza się zmian obecnej izolacyjności cieplnej przegród.

18. Układ konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy konstrukcyjne, założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji

Planuje się naprawę istniejących, czterech przypór od strony ul. Wrocławskiej poprzez przemurowanie lica przypór, uzupełnienie spoinowania i naprawę rys i spękań. **Nie planuje się** rozbiórki istniejących elementów muru.

Projektuje się wykonanie czterech nowych przypór od strony północnej, według dokumentacji wykonanej przez Autorską Pracownię Projektową arch. Halinę Nowak.

19. Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt zaliczony został do trzeciej kategorii geotechnicznej.

20. Opis projektowanych robót budowlanych oraz rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych

20.1. Zaplanowano następujący zakres prac:

- Prace przy murze i przypórach:
 - usunięcie dzikorosnącej zieleni (samosiewów z bezpośredniego otoczenia muru i przypór
 - wstępne oczyszczenie muru i przypór z zabrudzeń gorącą wodą pod ciśnieniem
 - ustabilizowanie obluzowanych cegieł i kamieni, usunięcie wtórnych spoin i napraw wykonanych zaprawą cementową oraz metalowych elementów – pozostałości po wcześniejszych instalacjach
 - dezynfekcja muru i przypór preparatem biobójczym
 - właściwe oczyszczenie muru mechaniczne (szczotkowanie, dłutowanie)
 - naprawa rys i spękań w murze i przypórach – wypełnienie rys i w razie konieczności wzmocnienie przez zbrojenie spoin prętami z metalu nierdzewnego
 - odsolenie muru i przypór
 - wzmocnienie strukturalne muru i przypór, np. preparatami firmy Remmers
 - ewentualne wzmocnienie muru w partii fundamentów; wykopy należy prowadzić odcinkowo pod nadzorem archeologicznym.
 - naprawa lica cegieł – drobnych ubytków – kitami na bazie żywic barwionymi w masie
 - uzupełnienie ubytków w murze cegłą rozbiórkową lub cegłą nową o wymiarach i parametrach fizyko-mechanicznych zbliżonych do oryginalnych
 - przemurowanie lica muru w najbardziej zniszczonych fragmentach
 - spoinowanie muru i przypór zaprawą wapienno – trassową wysokiej jakości, np. firmy Tubag
 - uzupełnienie ubytków w wykończeniu przypór
 - scalenie kolorystyczne uzupełnień z oryginalnymi ceglami farbami laserunkowymi
 - hydrofobizacja powierzchniowa muru i przypór specjalistycznymi preparatami konserwatorskimi
 - uzupełnienie ubytków w nakrywie muru czerwoną cegłą ceramiczną klasy minimum 15, kładzioną na płask, wymiana zniszczonych fragmentów nakrywy zgodnie z projektem rys nr A_5
 - zabezpieczenie czapy muru, np. preparatem Asolin-WS firmy Schomburg
 - scalenie kolorystyczne z oryginalnym murem istniejących niestarannych przemurowań w północno – zachodniej i północnej części muru
 - uzupełnienie brakującego, górnego fragmentu niestarannego przemurowania w południowej części muru oraz otynkowanie całości przemurowania zaprawą trassowo-wapienną. Tynk zacierany kielnią . Kolor: naturalny kolor tynku
 - wykonanie czterech żelbetowych przypór w północnej części muru wg Projektu Budowlano – Wykonawczego (2) .
 - skucie tynków ze ścian kaplicy rodziny Weidenhofer oraz bramy wejściowej
 - wykonanie nowych tynków na ścianach kaplicy i na bramie wejściowej z zaprawy wapienno – trassowej zacieranej na ostro. Kolor: naturalny kolor tynku

Wyżej wymienione prace dotyczą partii murów leżących na działkach 171/21 i 171/23 i będących własnością parafii. Fragmenty muru znajdujące się na działce 171/5 są wyłączone z opracowania. Zaleca się wykonanie wymienionych prac także dla murów stojących na działce 171/5.

- Nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi

W trakcie prac ziemnych istnieje możliwość odnalezienia min. płyt nagrobnych z dawnego cmentarza znajdującego się w obrębie muru kościelnego. Płyty należy zinwentaryzować, zakonserwować oraz wyeksponować. Szczegółowy projekt ekspozycji płyt będzie tematem odrębnego opracowania i będzie możliwy do wykonania dopiero po zrealizowaniu wyżej wymienionych prac. Prace przy płytach nagrobnych nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu zieleni i pozostałych elementów zagospodarowania tereny. Nie projektuje się odbudowy kaplicy nagrobnej rodziny Weidenhofer.

Z opracowania wyłączone przylegające do muru przykościelnego obiekty, nie będące własnością parafii, takie jak: remiza, sanitariaty i d. budynek bramny.

Postuluje się zaznaczenie w poziomie terenu, za pomocą bruku granitowego z kostki o wym. min 10x10 cm, koloru czerwonego, przebiegu nieistniejącego południowo – wschodniego fragmentu muru (wg rys. A_1).

21. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

W trakcie planowanego remontu nie zmieniają się warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.

22. Instalacje sanitarne

Nie projektuje się zmian w istniejących instalacjach sanitarnych.

23. Instalacje elektryczne

Nie projektuje się zmian w istniejących instalacjach elektrycznych.

24. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy

25. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Planowany remont nie zmienia wpływu obiektu budowlanego na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

25.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków

Planowana inwestycja nie zmienia zapotrzebowania na wodę oraz ilości, jakości i sposób odprowadzania ścieków.

25.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych

W trakcie planowanych prac nie wprowadza się urządzeń emitujących zanieczyszczenia gazowe i płynne.

25.3. Rodzaj i ilość wytwarzania odpadów

Nie planuje się zmiany rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.

25.4. Emisja hałasu oraz wibracji

W trakcie planowanych prac renowacyjnych nie wprowadza się urządzeń emitujących hałas oraz wibracje.

25.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wpływa na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, gleby, ani na wody powierzchniowe i podziemne.

26. Informacja o planie BIOZ.

Ze względu na charakter wykonywanych robót istnieje potrzeba wykonania planu BIOZ.

27. Informacja wymagana art.36a ust.6 Prawa Budowlanego.

W projekcie nie przewiduje się możliwości zastosowania zmian wymienionych w art. 36a p.5 ustawy Prawo budowlane uznanych za istotne.

28. Ochrona p.poż

Planowane prace nie mają wpływu na obecną ochronę p.poż obiektu.

mgr inż. architekt Stefan Zalewski

mgr inż. arch. Zofia Ilczyszyn

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – *Prawo budowlane* (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) **oświadczamy**, że **Projekt rewaloryzacji muru przykościelnego w Domasławiu przy ul. Wrocławskiej 34b, Działki nr 171/21, 171/23, obręb Domasław, jednostka ewidencyjna Kobierzyce** został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant | data/podpis | Sprawdzający | data/podpis |
|--|-------------|---|-------------|
| projekt architektury mgr inż. architekt Stefan Zalewski nr.upr.bud. 290/84/WBPP w spec. arch. | 12.2012 r. | projekt architektury mgr inż. architekt Paweł Kalinowski nr.upr.bud. 162/84/WBPP w spec. arch. | 12.2012 r. |

