

Parafia Rzymsko katolicka p.w. Św. Wojciecha , Biskupa i  
Męczennika w Domasławiu

ul.Wrocławska 34b; 55-040 Domasław

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja muru przykościelnego  
ADRES INWESTYCJI : ul.Wrocławska 34b ;Domasław  
INWESTOR : Parafia Katedralna Rzymskokatolicka p.w.Św. Wojciecha  
ADRES INWESTORA : 55-040 Kobierzyce;Domasław ul.Wrocławska 34b  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2024

WYKONAWCA :

Data opracowania  
01.02.2024

INWESTOR :

**PROBOSZCZ**

Ks. Artur Miazga

Data zatwierdzenia

1.02.2024r.

ARCHIDIECEZJA WROCLAWSKA  
**RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA**  
p.w. Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika  
w Domasławiu, ul. Wrocławska 34 b  
55-040 KOBIERZYCE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont muru</b>			
1.1		<b>Renowacja elementów ceglanych</b>			
1	KNR 19-01	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach wilgotnych kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0114-04	(0,7+6,3+17,4+4,0+11,2)*0,48*0,5	m <sup>3</sup>	9,504	
				RAZEM	9,504
2	TZKNC N-K/	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - cegła	m <sup>2</sup>		
d.1.1	VI 1/1-b	analogia			
		mur od strony ulicy	m <sup>2</sup>	50,400	
		nakrywa	m <sup>2</sup>	10,800	
		mur od strony kościoła	m <sup>2</sup>	13,400	
		przy wc			
		mur od strony placu zabaw	m <sup>2</sup>	163,650	
		nakrywa	m <sup>2</sup>	8,800	
				RAZEM	247,050
3	TZKNC N-K/	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - cegła - piaskowiec	m <sup>2</sup>		
d.1.1	VI 1/2-b	analogia			
		poz.2	m <sup>2</sup>	247,050	
				RAZEM	247,050
4	TZKNC N-K/	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - cegła , przyjęto 30%	m <sup>2</sup>		
d.1.1	VI 1/3-b	analogia			
		poz.2*0,3	m <sup>2</sup>	74,115	
				RAZEM	74,115
5	KNR 19-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0828-02	mur	m <sup>2</sup>	227,450	
		247,05-10,80-8,80		RAZEM	227,450
6	KNR 19-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gl. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły	msc		
d.1.1	0315-02		msc	650	
		650		RAZEM	650
7	KNNR 3	Uzupełnienie ubytków w cegle np zaprawą remers ok 20 %	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0604-01	analogia	m <sup>2</sup>	45,490	
		poz.5*0,2		RAZEM	45,490
8	TZKNC N-K	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) wsp.R=0,6 przyjęto 50 % powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.1	a	analogia	m <sup>2</sup>	114	
		poz.5*0,5		RAZEM	114
9	KNR 19-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0827-02		m <sup>2</sup>	227	
		poz.5		RAZEM	227
10	KNR BC-02	Hydrofobizacja podłoża przy renowacji starego budownictwa preparatem - powierzchnie z cegły, natrysk- dwukrotna	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0129-06	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	247,050	
		poz.2		RAZEM	247,050
11	KNR 19-01	Naprawa nakryw z cegły pełnej na płask o pow. do 0.5 m2 w jednym miejscu	msc		
d.1.1	0919-01	analogia	msc	10,000	
		10		RAZEM	10,000
12	KNR AT-27	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie poziome, warstwa gr. 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0204-03	nakrywa	m <sup>2</sup>	19,600	
		10,80+8,80		RAZEM	19,600
13	KNR AT-27	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0202-02	nakrywa	m <sup>2</sup>	19,600	
		poz.12		RAZEM	19,600
14	KNR AT-27	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0202-03	nakrywa	m <sup>2</sup>	19,600	
		poz.12		RAZEM	19,600