

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: **REMONT MURU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PW. BOŻEGO
CIAŁA I MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
W WIERZBICACH**

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: **UL. PLAC BOŻEGO CIAŁA 1
55-040 WIERZBICE
DZIAŁKA NR 65, 114/2, AM-1
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0027 – WIERZBICE**

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: **VIII**

INWESTOR:

**PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
PW. BOŻEGO CIAŁA I MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ
UL. LIPOWA 45
55-040 WIERZBICE**

PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS
<i>Projektant – architektura:</i>	<i>mgr inż. arch. Aleksander Mazij upr. projektant w specjalności architektonicznej nr upr. 27/DSOKK/2015</i>	
<i>Projektant sprawdzający – architektura:</i>	<i>mgr inż. arch. Łukasz Mazij upr. projektant w specjalności architektonicznej nr upr. 20/DSOKK/2014</i>	

SPIS TREŚCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	4
2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....	5
2.1.DANE OGÓLNE	5
2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.....	5
2.3.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	5
2.4.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	6
2.5.PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....	7
2.6.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.....	8
2.7.INFORMACJE I DANE	8
2.8.DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPÓŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI	10
2.9.INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH	11
2.10.INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	11
SPIS RYSUNKÓW PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	12
Projekt zagospodarowania terenu.....	rys. nr PZT1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	13
3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	14
3.1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.....	14
3.2.SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY.....	14
3.3.UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.....	14
3.4.PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU	15
3.5.OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	15
3.6.OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	15
3.7.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.....	16
3.8.ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO	16

3.9.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	16
3.10.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	17
3.11.OPIS PRAC REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH	17
4. PRZEPISY I NORMY.....	19
SPIS RYSUNKÓW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	21
Rzut muru	rys. nr A1
Inwentaryzacja – widok A-A	rys. nr A2
Inwentaryzacja – widok B-B.....	rys. nr A3
Inwentaryzacja – widok C-C.....	rys. nr A4
Elewacje.....	rys. nr A5
Widok A-A	rys. nr A6
Widok B-B.....	rys. nr A7
Widok C-C.....	rys. nr A8
ZAŁĄCZNIKI.....	22
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	23
5. ZAŁĄCZNIKI.....	24
5.1.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.....	24
5.2.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	27
5.3.UPRAWNIENIA PROJEKTOWE - ALEKSANDER MAZIŁ.....	31
5.4.ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY - ALEKSANDER MAZIŁ.....	32
5.5.UPRAWNIENIA PROJEKTOWE - ŁUKASZ MAZIŁ.....	33
5.6.ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY - ŁUKASZ MAZIŁ	34
5.7.ZGODA NA WEJŚCIE W TEREN GMINY	35
5.8.DECYZJA KONSERWATORSKA	36

Wierzbice, 02.11.2023 r.

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Oświadczam, że niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 z późniejszymi zmianami).

PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS
<i>Projektant – architektura:</i>	<i>mgr inż. arch. Aleksander Mazij upr. projektant w specjalności architektonicznej nr upr. 27/DSOKK/2015</i>	
<i>Projektant sprawdzający – architektura:</i>	<i>mgr inż. arch. Łukasz Mazij upr. projektant w specjalności architektonicznej nr upr. 20/DSOKK/2014</i>	

2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. DANE OGÓLNE

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Remont muru wokół kościoła pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej w Wierzbicach
Adres obiektu budowlanego:	ul. Plac Bożego Ciała 1 55-040 Wierzbice Działka nr 65, 114/2, AM-1 Obręb ewidencyjny: 0027 – Wierzbice
Kategoria obiektu budowlanego:	VIII
Inwestor:	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej ul. Lipowa 45 55-040 Wierzbice

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja lokalna i pomiary stanu istniejącego,
- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- mapa do celów projektowych,
- UCHWAŁA NR XXXVIII/719/2022 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice,
- pismo nr RDTiMK.725.163.2023-1 z dnia 29.11.2023 r. - zgoda na wejście w teren Gminy,
- obowiązujące przepisy i normatywy.

2.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont muru okalającego kościół pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej w Wierzbicach wraz z remontem elementów wbudowanych w mur, tj. epitafiów oraz krzyża pokutnego. Planowane prace mają na celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektu. Obejmują remont części łukowej muru poprzez wykonanie nowych tynków renowacyjnych lub rozbiórkę miejscowo uszkodzonego muru wraz z odbudową – w zależności od stanu technicznego niniejszego fragmentu muru, ponowne spoinowanie elementów kamiennych, wymianę rolki ceglanej wieńczącej mur oraz renowację elementów wmurowanych.

Uwaga!

Zakres prac związanych z konserwacją zespołu epitafiów, wbudowanych po wewnętrznej stronie muru kościelnego, oraz granitowego krzyża pokutnego wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia konserwatorskiego w oparciu o program prac konserwatorskich przygotowany przez dyplomowanego konserwatora zabytków (rejestr zabytków nr 321/B/03/1-22).

Opracowanie przewiduje etapowanie prac remontowych. Będą się one odbywały w 3 etapach obejmujących:

- I etap: remont muru wraz z bramą i furtką od strony południowej, rozbiórkę wraz z odbudową lub remont tynków uszkodzonego ceglanego muru od strony południowo-zachodniej, renowację ogrodzenia od strony zachodniej i północnej wraz z bramą;
- II etap: remont kamiennego muru z wymianą rolki ceglanej od strony północno-wschodniej, wschodniej i południowo-wschodniej;
- III etap (zakres objęty odrębnym opracowaniem): renowacja epitafiów – 9 szt. oraz krzyża pokutnego.

Etapowanie prac zaznaczono na rysunkach. Planowane etapy są niezależne od siebie, mogą być wykonywane oddzielnie. Na czas prowadzenia prac etapu I należy zabezpieczyć epitafia oraz krzyż pokutny przed uszkodzeniami. Zarówno epitafia, jak i krzyż pokutny osłonić trwałą, szczelną obudową z płyt OSB lub podobnych. Obudowę należy zamocować do muru kamiennego w obszarze wokół epitafiów i krzyża, tak aby nie uszkodzić elementów zabytkowych.

Niniejsza inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie działki i terenu. Prace obejmują jedynie konserwację muru, bez zmiany jego układu. Zagospodarowanie pozostaje bez zmian.

Projekt obejmuje opis zakresu i sposobu prowadzenia robót remontowych poprawiających walory estetyczne obiektu oraz zapewniających zachowanie trwałości i odporności na czynniki atmosferyczne.

2.4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objęty opracowaniem znajduje się w centralnej części wsi Wierzbice. Na działce nr 65, AM-1, obręb Wierzbice zlokalizowany jest kościół pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej, budynek gospodarczy, cmentarz przykościelny oraz mur kamienno-ceglany wraz z bramami i furtkami. Mur przykościelny zlokalizowany jest także na działce gminnej nr 114/2, AM-1, obręb Wierzbice. Zarówno kościół, jak i cmentarz oraz mur otaczający obiekt sakralny wraz z bramami i furtką wpisane są do rejestru zabytków pod nr A/1228/714/W z dnia 09.08.1995 r. W zachodniej części ogrodzenia kamienno-ceglanego znajdują się zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków nr 321/B/03/1-22 z dnia 09.04.2003 r. – płyty nagrobne (epitafia), będące niegdyś elementami wyposażenia kościoła. Płyty zostały przeniesione w roku 1939 z wnętrza kościoła i wbudowane w mur. W północnej części muru, od strony wewnętrznej, znajduje się krzyż pokutny. Teren objęty inwestycją zagospodarowany jest chodnikami z kostki granitowej i zielenią urządzoną.

Działka, na której znajduje się kościół, od strony północnej, zachodniej i południowej graniczy z działką drogową nr 114/2. Droga gminna między Wierzbicami, a Cieszycami

stanowi dojazd do przedmiotowej działki. Dwa zjazdy z drogi gminnej zapewniają dostępność komunikacyjną do kościoła. Zjazd i parking od strony południowej utwardzony, z kostki betonowej i granitowej, natomiast od strony północnej częściowo utwardzony. Od strony wschodniej ogrodzenie terenu kościoła licuje z budynkiem plebanii.

2.5. PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowany remont muru wokół kościoła nie ingeruje w zagospodarowanie terenów przyległych. Nie zmienia także układu i zagospodarowania działki, na której projektowana jest inwestycja. Prace budowlane związane są jedynie z odtworzeniem stanu pierwotnego muru, bram i furtki, renowację epitafiów. Przebieg istniejącego ogrodzenia – bez zmian.

2.5.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Prace obejmują remont istniejącego urządzenia budowlanego, tj. ogrodzenia kamiennie-ceglanego wraz z bramami i furtką. Pozostałe urządzenia związane z obiektami na terenie działek nr 65, 114/2 – bez zmian. Nie przewiduje się wykonania nowych urządzeń.

2.5.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Bez zmian. Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku gospodarczego zlokalizowanego na granicy działki, licującego z murem przykościelnym bez zmian, poprzez rynny i rury spustowe. Remont nie wpływa na dotychczasowy sposób odprowadzania ścieków.

2.5.3. Układ komunikacyjny

Bez zmian. Brak ingerencji w dotychczasowe dojazdy i dojścia.

2.5.4. Sposób dostępu do drogi publicznej

Bez zmian. Od strony południowej znajduje się wjazd na teren kościoła bezpośrednio z drogi gminnej Wierzbice – Cieszyce, dz. nr 114/2, AM-1, obręb Wierzbice. Od strony północnej – wjazd na teren kościoła z tej samej drogi gminnej.

2.5.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Nie dotyczy. Brak ingerencji w istniejące sieci.

2.5.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Planowana inwestycja nie wpływa na ukształtowanie terenu i zagospodarowanie zieleni. Układ przestrzenny pozostaje bez zmian.

Teren istniejący płaski z niewielkimi spadkami w kierunku południowym i zachodnim. Dojście na teren przykościelny zapewnione poprzez trzy stopnie schodowe znajdujące się przed furtką. Na terenie działki nr 65, obręb Wierzbice, wokół kościoła, znajduje się urządzona zieleń niska i wysoka oraz chodniki z kostki granitowej, ułożone z zachowaniem spadków poprzecznych i podłużnych. Ponadto na terenie przykościelnym mieści się cmentarz także wpisany do rejestru zabytków.

Na terenie działki nr 114/2, obręb Wierzbice przebiega droga gminna, wzdłuż której posadowiony jest mur przykościelny. Prace będą wykonywane w poboczu – pasie zieleni. Teren gminny zależy po wykonaniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego.

Projektowany remont zachowuje istniejące ukształtowanie terenu, spadki, a także urządzoną zieleń. Ze względu na duże uszkodzenia muru z cegły pełnej od strony południowo-zachodniej, jego remont planowany jest wariantowo w zależności od stanu technicznego. Po skuciu tynku z części ceglanej muru biegnącej łukowo, na rysunku oznaczona symbolem „C”, należy ocenić stan techniczny muru.

Wariant I: w przypadku złego stanu technicznego, wymagającego przemurowania części ceglanej, należy dokonać rozbiórki tej części i wykonać odbudowę ogrodzenia z kamienia, odtwarzając kamienną strukturę muru z części zachodniej wraz z ceglana rolką;

Wariant II: w przypadku dobrego stanu technicznego, należy uzupełnić spoinowanie cegieł oraz otynkować obustronnie część ceglana muru oraz dokonać remontu ceglanej rolki.

Po wykonaniu niniejszych prac teren od strony wewnętrznej i zewnętrznej muru należy doprowadzić do stanu pierwotnego, zachowując istniejącą niwelację terenu.

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy. Planowany remont nie ma wpływu na zmianę powierzchni. Powierzchnie zabudowy istniejących obiektów, chodników, a także powierzchnie biologicznie czynne pozostają bez zmian.

2.7. INFORMACJE I DANE

2.7.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa miejscowego

Remontowane ogrodzenie znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem *IUKr – Teren usług kultu religijnego* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawartego w Uchwale nr XXXVIII/719/2022 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice.

Ponadto działki nr 65, 114/2, AM-1, obręb Wierzbice, usytuowane są w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, a także w strefie „B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ochrony konserwatorskiej „OW” dla ochrony zabytków archeologicznych. Mur objęty opracowaniem znajduje się także w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

- Zabytkowy zespół kościelny wraz z cmentarzem przykościelnym i murem znajdujące się w rejestrze zabytków i strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia:
 - utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenu, rewaloryzacji i konserwacji budynku kościoła, elementów historycznego układu przestrzennego, ogrodzenia z bramami, obiektów sztuki sepulkarniej oraz zieleni,
 - wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne na terenie zespołu, przy jego poszczególnych elementach oraz przy budynku kościoła należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków;
- W strefie „OW” dla ochrony zabytków archeologicznych konieczne jest prowadzenie badań archeologicznych w przypadku inwestycji związanych z pracami ziemnymi.

2.7.2. Informacje czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Obiekt objęty remontem zlokalizowany jest w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ochrony konserwatorskiej „OW” dla ochrony zabytków archeologicznych. Mur przykościelny wpisany jest do rejestru zabytków nr A/1228/714/W z dnia 09.08.1995 r. Epitafia (płyty nagrobne) wpisane są do rejestru zabytków ruchomych nr 321/B/03/1-22 z dnia 09.04.2003 r. Mur obronny kościoła wpisany jest także do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a prace wymagają uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich.

Uwaga!

Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie po zawiadomieniu i uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2.7.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy. Obiekty nie znajdują się na terenach górniczych. Brak wpływu eksploatacji górniczej.

2.7.4. Dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Nie występują.

2.8. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejące drogi dojazdowe, które umożliwiają dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej na teren kościoła i sąsiednich budynków.

2.9. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Remontowane obiekty należą do VIII kategorii obiektów budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.

2.10. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektów mieści się na działce Inwestora- dz. nr 65 oraz działce należącej do Gminy Kobierzyce – dz. nr 114/2. Inwestor uzyskał zgodę na wejście na teren gminny oraz prowadzenie prac związanych z niniejszym zamierzeniem budowlanym. Inwestycja nie ma wpływu na zmianę istniejącego obszaru oddziaływania obiektów.

Podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z remontem muru od strony zachodniej wystąpi konieczność zabezpieczenia obszaru pobocza jezdni na działce drogowej gminnej nr 114/2 AM-1, obręb 0027-Wierzbice. Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (pobocza) na okres prowadzenia robót budowlanych oraz wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Podstawy prawne dotyczące obszaru oddziaływania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami),
- Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2280 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami).

Opracował:

mgr inż. Monika Zając

Projektant:

mgr inż. Aleksander Mazij

SPIS RYSUNKÓW PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu

rys. nr PZT1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

**REMONT MURU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PW. BOŻEGO
CIAŁA I MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
W WIERZBICACH**

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

**UL. PLAC BOŻEGO CIAŁA 1
55-040 WIERZBICE
DZIAŁKA NR 65, 114/2, AM-1
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0027 – WIERZBICE**

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

VIII

INWESTOR:

**PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
PW. BOŻEGO CIAŁA I MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ
UL. LIPOWA 45
55-040 WIERZBICE**

PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS
<i>Projektant – architektura:</i>	<i>mgr inż. arch. Aleksander Mazij upr. projektant w specjalności architektonicznej nr upr. 27/DSOKK/2015</i>	
<i>Projektant sprawdzający – architektura:</i>	<i>mgr inż. arch. Łukasz Mazij upr. projektant w specjalności architektonicznej nr upr. 20/DSOKK/2014</i>	

Wierzbice, 02.11.2023 r.

3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

3.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Remont muru wokół kościoła pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej w Wierzbicach
Adres obiektu budowlanego:	ul. Plac Bożego Ciała 1 55-040 Wierzbice Działka nr 65, 114/2, AM-1 Obręb ewidencyjny: 0027 – Wierzbice
Kategoria obiektu budowlanego:	VIII
Inwestor:	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej ul. Lipowa 45 55-040 Wierzbice

3.2. SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY

Remontowany mur pełni funkcję ogrodzenia terenu kościoła i cmentarza. Bramy i furtka umożliwiają wjazd na teren przykościelny i dojście do omawianych obiektów. Od strony zachodniej w murze wbudowano płyty nagrobne. Od strony południowej ściana budynku gospodarczego licuje z murem. Planowany remont nie zmienia dotychczasowego sposobu użytkowania obiektów.

Remont muru oraz epitafiów ma na celu poprawę estetyki obiektu, naprawę uszkodzonych elementów oraz zabezpieczenie ogrodzenia przed wpływem czynników atmosferycznych, za pomocą środków hydrofobowych.

3.3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Mur podlegający remontowi od strony północnej, południowej i wschodniej posadowiony jest na granicy działki nr 65, natomiast od strony zachodniej zlokalizowany jest na działce nr 114/2 i przebiega przy jej granicy z działką nr 65, wzdłuż drogi gminnej. Wjazd na teren kościelny z działki drogowej przez bramy od strony północnej i południowej, dojście natomiast przez furtkę od strony południowej. W części wschodniej ogrodzenia znajduje się furtka prowadząca na teren plebanii – poza zakresem opracowania.

Zabytkowy mur obronny wokół kościoła, o rzucie w owalnym kształcie, w przeważającej części stanowi kamienna konstrukcja, zwieńczona rolką z cegły. Ogrodzenie wykonane jest w formie kamiennych ścian oporowych z nieciosanych brył i bloków kamiennych murowanych na zaprawie. Mur zwieńczono rolką z cegły ceramicznej na zaprawie, układanej w części zachodniej „na rąb”, w pozostałej części „na płask”. Od strony południowej, przy bramie

i furtce oraz budynku gospodarczym, ogrodzenie wykonane jest z cegły pełnej i otynkowane, niemalowane. Wejścia i wjazdy w tej części ogrodzenia wykonane jako łukowe. Elementy murowe pokryte dwuspadowymi obdaszkami z czerwonej dachówki ceramicznej mnich-mniszka. Od strony północnej wjazd bramą stalową. Ozdobne, kute bramy i furtka są zabezpieczone antykorozyjnie farbą w kolorze brązowym.

W zachodniej części muru, niedaleko wejścia głównego kościoła, wbudowano piaskowcowe płyty nagrobne – 9 szt. W części północnej muru wbudowano granitowy krzyż pokutny.

Mur, jak i epitafia wymagają remontu i renowacji, które odtworzą ich pierwotny wygląd. W trakcie prowadzenia oględzin obiektu, stwierdzono liczne, lokalne uszkodzenia ścian ogrodzenia w postaci rys i pęknięć, głównie w obrębie łukowego narożnika części ceglanej muru, od strony południowo-zachodniej. W związku z tym, panuje się wariantowy remont części ceglanej muru, od połączenia z częścią kamienną do ściany budynku gospodarczego. Wariantowość remontu określona jest przez analizę stanu technicznego muru dokonaną po skuciu tynku. Warianty przewidują: odbudowę tego fragmentu ogrodzenia w postaci konstrukcji kamiennej z rolką ceglana (wariant I) lub zaspoinowanie muru ceglano i ponowne otynkowanie wraz z remontem rolki (wariant II). W wariantcie I odbudowana część muru będzie formą i strukturą nawiązywała do pozostałej części kamiennej ogrodzenia.

Duże uszkodzenia występują w obrębie ceglano zwieńczenia muru. Niszczące działanie wody i mrozu spowodowały erozję cegły oraz zaprawy wiążącej – stwierdzono liczne ubytki i uszkodzenia. Zaplanowano wykonanie nowej rolki z odzyskanej cegły, z uzupełnieniem brakujących elementów nowymi. Alternatywnie wymianę ceglano rolki na rolkę z cegły klinkierowej.

Wszystkie elementy kamienne zostaną oczyszczone, zaspoinowane i zaimpregnowane, natomiast mur w obrębie budynku gospodarczego, bramy i furtki zostanie otynkowany w technologii tynków renowacyjnych. Planowana kolorystyka tynków – naturalny, szary kolor tynku. Kamień i cegła zaspoinowane zaprawą z trasem w kolorze szarym. Rolkę ceglano także należy zaimpregnować. Elementy stalowe w kolorze brązowym. Zabytkowe epitafia i krzyż pokutny należy poddać oczyszczeniu i renowacji.

3.4. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

Długość muru:	151,0 mb
Wysokość muru:	1,3 - 3,7 m

3.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Remont nie wpływa na warunki posadowienia muru.

3.6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Nie dotyczy. Bez zmian.

**3.7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE**

**3.7.1. Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposób odprowadzania
ścieków oraz wód opadowych**

Niniejsza inwestycja nie zmienia sposobu dotychczasowego odprowadzania wód opadowych.

**3.7.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, rodzaj,
ilość i zasięg rozprzestrzeniania się**

Nie dotyczy.

3.7.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Inwestycja nie wpływa na rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.

**3.7.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zakłóceń**

Nie dotyczy.

**3.7.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym
glebę, wody powierzchniowe i podziemne**

Niniejsza inwestycja nie wpłynie na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

**3.8. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO**

Nie dotyczy.

**3.9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM**

Bez zmian.

3.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

Nie dotyczy.

3.11. OPIS PRAC REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH

3.11.1. Stan istniejący muru i epitafiów

Kamienny mur otaczający teren kościoła w większości w dobrym stanie technicznym, miejscowo wymaga naprawy i uzupełnienia. Elementy kamienne wymagają oczyszczenia metodą strumieniowo-ścierną i ponownego spoinowania. Miejscowo brak jednolitej struktury kamiennej muru, wynikającej z dotychczasowych napraw, tj. częściowo otynkowane ściany oporowe, lokalnie użyty kamień innego gatunku niż pierwotny. Zaplanowano ujednolicenie struktury muru.

Rolki zwieńczające kamienne ogrodzenie wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, częściowo także otynkowane. Występują ubytki cegły i spoin oraz liczne spękania. W części zachodniej rolka ceglana układana jest „na rąb”, w pozostałej części „na płask”. Zaplanowano ujednolicenie sposobu ułożenia rolki z cegły. Projektowana rolka w układzie cegły „na płask” ze względu na umożliwienie swobodnego odprowadzenia wody ze zwieńczenia muru. Cegły z rolki zostaną oczyszczone, ponownie wyspoinowane oraz zaimpregnowane. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie, na całej długości muru, nowej rolki z czerwonej cegły klinkierowej pełnej układanej „na płask” z zachowaniem spadków w celu odprowadzenia wód opadowych.

Istniejące tynki w obrębie bramy, furtki i budynku gospodarczego z miejscowymi spękaniem i zarysowaniami. Tynki zostaną skute, następnie wykonane zostaną nowe tynki renowacyjne w kolorze naturalnym, szarym. Elementy stalowe wymagają piaskowania i odmalowania. Kolor elementów stalowych brązowy: RAL 8016.

Zaplanowano podział prac remontowych na następujące etapy:

- I etap: remont muru wraz z bramą i furtką od strony południowej, rozbiórkę i odbudowę lub remont tynków uszkodzonego ceglanego muru od strony południowo-zachodniej, renowację ogrodzenia od strony północnej wraz z bramą i zachodniej;
- II etap: remont kamiennego muru z wymianą rolki ceglanej od strony północno-wschodniej, wschodniej i południowo-wschodniej;
- III etap (zakres objęty odrębnym opracowaniem): renowacja epitafiów – 9 szt. oraz krzyża pokutnego.

3.11.2. Remont muru kamiennego

W pierwszej kolejności należy oczyścić elementy kamienne wodą pod ciśnieniem, a następnie zastosować, zgodnie z instrukcją producenta, preparat do oczyszczania podłoża mineralnych z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, np. firmy Coverax, Baumit, Remmers. Na czyszczonym materiale kamiennym przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną, preparatem grzybobójczym, do odgrzybiania podłoża porażonych przez

grzyby, pleśnie i porosty. Preparat nanosić zgodnie z instrukcją producenta. Po dokładnym splukaniu preparatu wodą pod ciśnieniem, należy wykonać spoinowanie elementów kamiennych. Stare spoiny należy usunąć do głębokości około 2-3cm. Następnie uzupełnić spoiny zaprawą do fugowania z traselem w kolorze szarym, np. firmy Baunit, Sievert, Remmers. Mur z kamienia należy w całości zaimpregnować bezbarwnym preparatem służącym do hydrofobizacji elementów z kamienia, np. firmy Coverax, Sievert, Remmers, Atlas.

W miejscach, gdzie występują ubytki lub niejednolita struktura materiału kamiennego do uzupełniania stosować kamień identyczny pod względem koloru, wyglądu powierzchni oraz kształtu z kamieniami istniejącymi. Murować na zaprawie M10 z traselem. Spoiny wykonać zaprawą do spoinowania z traselem w kolorze szarym. Od strony południowo-zachodniej w miejscu muru z cegły pełnej, należy wykonać mur kamienny o jednolitej strukturze z istniejącym.

W miejscach spękań muru należy zastosować zaprawy iniekcyjne i naprawcze lub „zszyć” mur za pomocą prętów stalowych lub kotew spinających na zaprawie.

Tynki na części muru kamiennego od strony północnej należy skuć, następnie ogrodzenie oczyścić i postępować zgodnie z powyższym opisem.

Wbudowane w części zachodniej muru epitafia należy zabezpieczyć na okres wykonywania I etapu prac za pomocą obudowy z płyt drewnopochodnych, np. OSB. Obudowę mocować do spoin muru, nie powodując uszkodzenia elementów kamiennych.

Granitowy krzyż pokutny wbudowany w murze w części północnej należy poddać renowacji w III etapie prac. Na okres prowadzenia prac etapu I, krzyż należy zabezpieczyć analogicznie jak epitafia.

3.11.3. Remont rolki ceglanej wieńczącej mur

Zwieńczenie murów w formie rolek ceglanych należy poddać naprawie lub wykonać nowe z mrozoodpornej cegły klinkierowej pełnej w kolorze czerwonym.

Istniejące elementy z cegły pełnej układane „na rąb” (od strony zachodniej muru) należy przemurować w celu ujednolicenia układu rolki. Cegły z odzysku należy oczyścić. W przypadku braku nieuszkodzonych cegieł, uzupełnienia dokonać nowymi cegłami pełnymi w kolorze i strukturze identycznej do cegły istniejącej. Nową rolkę układać „na płask” na zaprawie M10 z traselem, na całej długości muru.

Pozostawioną rolkę ceglana bez przemurowania, należy poddać renowacji i zabezpieczyć w analogiczny sposób, jak elementy kamienne. Zwieńczenie należy umyć wodą pod ciśnieniem, następnie nanieść preparat do oczyszczania podłoża mineralnych, np. firmy Coverax, Baunit, Remmers oraz środki do dezynfekcji mikrobiologicznej. Preparaty stosować zgodnie z zalecaniami producentów. Elementy dokładnie umyć w celu usunięcia środków oczyszczających. Miejscowo występują uszkodzone cegły, które należy wymienić na nowe o tych samych parametrach, wymiarach i barwie. Cegły należy uzupełnić na zaprawie do cegły z traselem, np. firmy Sievert (Quick-Mix), Baunit, Remmers. W przypadku niewielkich uszkodzeń powierzchniowych cegły można zastosować zaprawę do naprawy cegieł, np. firmy Atlas, Sievert. Kolor zaprawy dopasować do odcienia cegieł. Spoiny cegieł należy usunąć do głębokości od 2 do 3 cm, następnie przestrzeń oczyścić i ponownie fugować zaprawą do

spoinowania cegieł z trasem w kolorze szarym, np. firmy Baunit, Sievert, Remmers. Podobnie jak elementy kamienne, rolkę z cegły należy poddać hydrofobizacji za pomocą odpowiednich środków, np. firmy Coverax, Atlas, Sievert, Remmers.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie nowej rolki z cegły klinkierowej pełnej na całej długości muru.

Uwaga!

Mogą być stosowane środki innych producentów o podobnych właściwościach. Preparaty stosować zgodnie z zalecaniami producentów.

Stosowane materiały należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3.11.4. Remont elementów tynkowanych

Elementy tynkowane na murze występują w części południowej. Stare tynki należy skuć. Oczyszczyć mur z pozostałości oraz pyłów i zagruntować. Następnie należy wykonać obrzutkę renowacyjną odporną na wysolenia, np. firmy Baunit, Sievert, Remmers. Tynki należy wykonać w postaci tynków renowacyjnych drobnoziarnistych, np. firmy Baunit, Sievert, Remmers, Keim. Nowo wykonane tynki w kolorze naturalnego tynku - szarym.

W części ceglanej muru biegnącej łukowo, na rysunku oznaczona symbolem „C”, należy ocenić stan techniczny muru po skuciu tynków. Zaplanowano wykonanie prac w części ceglanej muru w dwóch wariantach:

- wariant I: w przypadku złego stanu technicznego, wymagającego przemurowania części ceglanej, należy dokonać rozbiórki tej części i wykonać odbudowę ogrodzenia z kamienia, odtwarzając kamienną strukturę muru z części zachodniej wraz z ceglana rolką;
- wariant II: w przypadku dobrego stanu technicznego, należy uzupełnić spoinowanie cegieł oraz otynkować obustronnie część ceglana muru oraz dokonać remontu ceglanej rolki.

W razie konieczności, w przypadku złego stanu technicznego, należy wymienić rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie budynku gospodarczego na nowe z w kolorze RAL 8016.

3.11.5. Remont płyt nagrobnych i krzyża pokutnego

Elementy wmurowane w mur – piaskowcowe epitafia i krzyż pokutny, należy poddać renowacji. Zakres prac renowacyjnych obejmuje oczyszczenie płyt nagrobnych, uzupełnienie ubytków oraz impregnację. Niniejszy zakres opracowany zostanie odrębnym programem prac.

Uwaga!

Zakres prac związanych z konserwacją zespołu epitafiów oraz granitowego krzyża pokutnego wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia konserwatorskiego w oparciu o program prac konserwatorskich przygotowany przez dyplomowanego konserwatora zabytków

4. PRZEPISY I NORMY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Opracował:

mgr inż. Monika Zając

Projektant:

mgr inż. Aleksander Mazij

SPIS RYSUNKÓW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rzut muru	rys. nr A1
Inwentaryzacja – widok A-A	rys. nr A2
Inwentaryzacja – widok B-B	rys. nr A3
Inwentaryzacja – widok C-C	rys. nr A4
Elewacje	rys. nr A5
Widok A-A	rys. nr A6
Widok B-B	rys. nr A7
Widok C-C	rys. nr A8

ZAŁĄCZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

**REMONT MURU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PW. BOŻEGO
CIAŁA I MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
W WIERZBICACH**

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

**UL. PLAC BOŻEGO CIAŁA 1
55-040 WIERZBICE
DZIAŁKA NR 65, 114/2, AM-1
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0027 – WIERZBICE**

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

VIII

INWESTOR:

**PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
PW. BOŻEGO CIAŁA I MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ
UL. LIPOWA 45
55-040 WIERZBICE**

<i>PROJEKTANT</i>	<i>UPRAWNIENIA</i>
<i>Projektant – architektura:</i>	<i>mgr inż. arch. Aleksander Mazij upr. projektant w specjalności architektonicznej nr upr. 27/DSOKK/2015</i>
<i>Projektant sprawdzający – architektura:</i>	<i>mgr inż. arch. Łukasz Mazij upr. projektant w specjalności architektonicznej nr upr. 20/DSOKK/2014</i>

Wierzbice, 02.11.2023 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- 5.1. Dokumentacja fotograficzna
- 5.2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- 5.3. Uprawnienia projektowe - Aleksander Mazij
- 5.4. Zaświadczenie o przynależności do Izby - Aleksander Mazij
- 5.5. Uprawnienia projektowe - Łukasz Mazij
- 5.6. Zaświadczenie o przynależności do Izby - Łukasz Mazij
- 5.7. Zgoda na wejście w teren Gminy
- 5.8. Decyzja Konserwatorska

5. ZAŁĄCZNIKI

5.1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Brama z furtką od strony południowej



*Mur ceglany, otynkowany w części południowo-zachodniej, spękania i uszkodzenia tynku,
uszkodzenia rolki ceglanej*



Płyty nagrobne w zachodniej części muru



Zabytkowe epitafia w zachodniej części muru, widoczne uszkodzenia rolki ceglanej



Brama od strony północnej, po lewej fragment krzyża pokutnego



Mur od strony wschodniej, fragment muru o niejednolitej strukturze

5.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: **REMONT MURU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PW. BOŻEGO
CIAŁA I MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
W WIERZBICACH**

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: **UL. PLAC BOŻEGO CIAŁA 1
55-040 WIERZBICE
DZIAŁKA NR 65, 114/2, AM-1
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0027 – WIERZBICE**

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: **VIII**

INWESTOR:

**PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
PW. BOŻEGO CIAŁA I MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ
UL. LIPOWA 45
55-040 WIERZBICE**

5.2.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

Zakres robót obejmuje remont zabytkowego muru obronnego kościoła wraz z renowacją krzyża pokutnego i epitafiów wbudowanych w ogrodzenie. Strefy niebezpieczne zostaną ogrodzone i oznakowane. Sposób prowadzenia prac podano w opisie technicznym. Prace będą prowadzone w trzech, niezależnych etapach. Podział zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.

Kolejność prac:

I etap:

- 1) Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy.
- 2) Zabezpieczanie i oznakowanie obszaru działki drogowej, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.
- 3) Trwałe zabezpieczenie epitafiów i krzyża pokutnego.
- 4) Rozbiórka rolki ceglanej przeznaczonych do przemurowania.
- 5) Skucie starych tynków z części ceglanej muru wraz z oceną stanu technicznego i określeniem wariantu wykonywanych prac.
- 6) Skucie uszkodzonego muru ceglano – wariant I.
- 7) Wykonanie muru kamiennego wraz ze spoinowaniem – wariant I.
- 8) Oczyszczenie muru ceglano wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środków czyszczących – wariant II.
- 9) Zaspoinowanie muru ceglano – wariant II.
- 10) Gruntowanie muru przeznaczonego do tynkowania, obrzutka, wykonanie renowacyjnych tynków drobnoziarnistych – wariant II.
- 11) Oczyszczenie muru wodą z dodatkiem środków czyszczących pod ciśnieniem.
- 12) Czyszczenie muru środkami do dezynfekcji mikrobiologicznej.
- 13) Usunięcie starych spoin z rolki ceglano i muru kamiennego.
- 14) Naprawa pęknięć muru.
- 15) Miejscowe przemurowanie elementów kamiennych.
- 16) Wykonanie nowej rolki ceglano.
- 17) Uzupełnienie spoinowania muru i rolki zaprawą z trasek.
- 18) Zabezpieczenie muru środkami hydrofobowymi.
- 19) Gruntowanie muru przeznaczonego do tynkowania.
- 20) Obrzutka ścian przeznaczonych do tynkowania.
- 21) Wykonanie renowacyjnych tynków drobnoziarnistych.
- 22) Oczyszczenie i malowanie elementów stalowych.
- 23) Prace porządkowe i demontaż zabezpieczenia elementów zabytkowych.

II etap:

- 1) Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy.
- 2) Rozbiórka rolki ceglano przeznaczonych do przemurowania.
- 3) Skucie fragmentu muru ceglano o niejednolitej strukturze.
- 4) Wykonanie uzupełnienia muru kamiennego.
- 5) Oczyszczenie muru wodą z dodatkiem środków czyszczących pod ciśnieniem.
- 6) Czyszczenie muru środkami do dezynfekcji mikrobiologicznej.

- 7) Usunięcie starych spoin z rolki ceglanej i muru kamiennego.
- 8) Naprawa pęknięć muru.
- 9) Wykonanie nowej rolki ceglanej lub uzupełnienie istniejącej.
- 10) Uzupełnienie spoinowania muru i rolki zaprawą z trasek.
- 11) Zabezpieczenie muru środkami hydrofobowymi.
- 12) Prace porządkowe.

III etap - objęty odrębnym opracowaniem:

- 1) Zabezpieczenie i oznakowanie obszaru prac.
- 2) Piaskowanie i oczyszczenie epitafiów.
- 3) Uzupełnienie płyt nagrobnych.
- 4) Impregnacja płyt.
- 5) Prace porządkowe.

Uwaga!

Postępować zgodnie z programem prac konserwatorskich.

5.2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie działki 65 AM 1, obręb Wierzbice, oprócz obiektów przeznaczonych do remontu, znajdują się: zabytkowy kościół, budynek gospodarczy, cmentarz. W najbliższym otoczeniu jest zieleń urządzona, którą należy zabezpieczyć na okres prowadzenia prac. Prace remontowe prowadzone będą w bliskim sąsiedztwie nagrobków, które należy zabezpieczyć i zachować szczególną ostrożność.

Na sąsiedniej działce od strony zachodniej znajduje się droga gminna. Prace będą prowadzone także w terenie działki gminnej nr 114/2 AM 1, obręb Wierzbice. Po wykonaniu prac teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W celu wykonania części muru od strony zachodniej należy uzgodnić zajęcie pasa drogi gminnej.

5.2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Od strony zachodniej znajduje się w bliskim sąsiedztwie droga gminna, na której będą prowadzone prace remontowe. W związku z tym, należy przygotować projekt tymczasowej organizacji ruchu. Należy zabezpieczyć, ogrodzić i oznakować teren prowadzenia robót przed dostępem osób niepowołanych, zarówno od strony drogi publicznej, jak i terenu kościoła. Należy zabezpieczyć plac budowy przed zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5.2.4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji prac

Teren prac budowlanych ogrodzić i zabezpieczyć z każdej strony przed dostępem osób postronnych. Dopuszcza się wygrodzenie terenu prac etapowo w zależności od miejsca prowadzenia robót. Zachować należy szczególną uwagę na bezpieczeństwo ze względu na pobliską drogę. Od strony drogi i kościoła teren budowy zabezpieczyć tymczasowym ogrodzeniem o wysokości minimum 2,00 m.

Należy prowadzić roboty w sposób zapobiegający zagrożeniu życia i zdrowia osób postronnych i pracowników.

Wyznaczyć strefę niebezpieczną w obszarze rusztowania w odległości 6 m od płaszczyzny rusztowania, w której nie mogą znajdować się pracownicy i inne urządzenia. Strefę niebezpieczną wyznacza się także podczas prac montażowych i demontażowych rusztowania. Prace załadunkowe i transportowe gruzu stanowią zagrożenie. Należy zabezpieczyć obszar załadunku.

5.2.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych

Pracownicy przed przystąpieniem do prac muszą zostać przeszkoleni w zakresie BHP, eksploatacji urządzeń transportowych, rusztowania, pracy z użyciem maszyn i pracy na wysokości. Robotnicy muszą posiadać dokumenty dopuszczające do pracy na wysokości oraz uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń. Muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.

5.2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Wyznaczyć należy strefy niebezpieczne w obrębie rusztowania oraz środków transportowych. Teren prowadzenia prac należy ogrodzić i oznakować. Miejsce robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Prace muszą być prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę, zatrudniającą przeszkolonych pracowników. Zastosowane powinny być środki wynikające z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych. Prace prowadzić należy pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej. Prace prowadzone zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zapewnią bezpieczeństwo pracowników.

Opracował:

mgr inż. Monika Zajac

Projektant:

mgr inż. Aleksander Mazij

5.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE - ALEKSANDER MAZIŁ



DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 858/DSOKK/2015
Znak sprawy: DSOKK/7131/24/2015

Wrocław, dnia 25.06.2015 r.

DECYZJA nr 27/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1946) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. ALEKSANDER MATEUSZ MAZIŁ

urodzony w dniu 24.10.1984 r. w Świdnicy

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:

- 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
- 2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości zażądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczący OKK

Jan Matkowski wiceprzewodniczący OKK

Juliusz Modligner sekretarz OKK

Anna Reayska członek OKK

Elżbieta Cegielska członek OKK

Krzysztof Czerkas członek OKK

Andrzej Hubka członek OKK

Grażyna Makowska członek OKK

Romuald Pustelnik członek OKK

Aleksander Szarapo członek OKK

mgr inż. ZBIGNIEW MAZIŁ
upr. do projektowania w specjalności architektoniczno-budowlanej
nr ewidencyjny UAN.VI-1/3/205/87
architektonicznej
nr ewidencyjny UAN.V-7342/3/59/82
Świdnica ul. Piłsudskiego 111/7, tel. 74 8511-046

- Pan Aleksander Mazil
ul. Bracka 4 m.8, 58-100 Świdnica
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
4. a/a



5.4. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY - ALEKSANDER MAZIŁ



Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Aleksander Mateusz Maził

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **27/DSOKK/2015**, jest wpisany na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **DS-1708**.

Członek czynny od: 07-10-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-06-2023 r. Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anna Kościuk, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-1708-3Y4F-91A9-9F8A-96YD

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

5.5. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE - ŁUKASZ MAZIŁ



L.dz. 932/DSOKK/2014
Znak sprawy: DSOKK/7131/83/2013

Wrocław, dnia 16.06.2014 r.

DECYZJA nr 20/DSOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013.1409 z późn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity: Dz. U. 2013.932 z późn. zm.), §. 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013.267 z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. ŁUKASZ MAZIŁ

urodzony w dniu 03.09.1982 r. w Świdnicy

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Leszek Link	przewodniczący OKK
Jan Matkowski	wiceprzewodniczący OKK
Juliusz Modlinger	sekretarz OKK
Anna Boryska	członek OKK
Elżbieta Cegielska	członek OKK
Krzysztof Czerkas	członek OKK
Andrzej Hubka	członek OKK
Grażyna Makowska	członek OKK
Romuald Mastelnik	członek OKK
Aleksander Szarapo	członek OKK

mgr inż. ZBIGNIEW MAZIŁ
upr. do projektowania w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
nr ewidencyjny UAN.VI-1/3/205/87
architektonicznej
nr ewidencyjny UAN.V-7342/3/89/92

Otrzymała:

1. Pan Łukasz Maźił
Rynek 18 m.4, 50-100 Świdnica

2. Gdy decyzja stanie się ostateczna:

- 1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
- 2) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w/m.



5.6. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY - ŁUKASZ MAZIŁ


**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**
Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Łukasz Maź

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **20/DSOKK/2014**, jest wpisany na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **DS-1644**.

Członek czynny od: 16-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 03-07-2023 r. Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anna Kościuk, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-1644-4F7Y-E7C6-9A83-5B7Y

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

5.7. ZGODA NA WEJŚCIE W TEREN GMINY

URZĄD GMINY KOBIERZYCE

Al. Palacowa 1
55-040 Kobierzyce
tel. (+4871) 36-98-130
fax. (+4871) 31-11-252
www.ugk.pl e-mail: info@ugk.pl



Kobierzyce, dnia 29.11.2023 r.

RDTiMK.725.163.2023-1

**Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej
Częstochowskiej
ul. Lipowa 45
55-040 Wierzbice**

dotyczy: projektu pn.: „Remont muru wokół kościoła pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej w Wierzbicach”

W związku z w/w inwestycją Urząd Gminy Kobierzyce informuje, iż **wyraża zgodę** na wejście w teren stanowiący własność Gminy Kobierzyce tj. dz. nr 114/2 AM-1, obręb 0027- Wierzbice, gm. Kobierzyce, w celu wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na „Remontie muru wokół kościoła pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej w Wierzbicach”.

Z poważaniem

z up. Wójta
Monika Skórzewska

Zastępca Kierownika
Preferatu Dróg Transportu
i Mienia Kameralnego

5.8. DECYZJA KONSERWATORSKA

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW



ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław
tel. (71) 342 02 83, (71) 395 80 10

dekret@dzka.pl
ePUAP: /dzka/skrytka
<http://wiosz.dla.p.wroc.pl/public/>



WZN.5142.1291.2023.MK
RKP-56074-2023
RKP-6728-2024

Wrocław, dnia 23 lutego 2024 roku

DECYZJA nr 623 / 2024

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840), § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 Kpa

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 grudnia 2023 roku (data wpływu: 15.12.2023 r.), uzupełnionego dnia 06 lutego 2024 roku (data wpływu: 14.02.2024 r.), zgłoszonego przez Panią Monikę Zając, zam. przy ul. Sosnowej 17/7 w Strzegomiu, działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Księdza Leszka Bajorskiego Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej w Wierzbicach - właściciela zabytku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku: **murze wokół kościoła** parafialnego pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej w **Wierzbicach gm. Kobierzyce**, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1228/714/W decyzją z dnia 09 sierpnia 1995 roku,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego: do wniosku dołączono dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku: wypis z rejestru gruntów oraz pełnomocnictwo dla Pani Moniki Zając wraz z opłatą,

udzielam pozwolenia

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej w Wierzbicach na wykonanie remontu muru kościelnego położonego na działkach nr 65 i 114/2 we wsi Wierzbice zgodnie z zakresem i w sposób wskazany w projekcie budowlanym pn. "Remont muru wokół kościoła pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej w Wierzbicach", opracowanym w listopadzie 2023 roku przez mgr inż. arch. Aleksandra Mazija, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin ważności pozwolenia: od dnia wydania niniejszej decyzji do **30 grudnia 2025 roku**.

Pozwolenie wydaje się pod następującymi warunkami:

1. Dla ewentualnych prac ziemnych ingerujących w obecny poziom gruntu wymagane jest uzyskanie odrębnego pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.
2. Zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia oraz zakończenia robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. **Obowiązku przekazania** Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w trakcie robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 4:
 - a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 4,
 - b) dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37 c ustawy,
 - c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 4, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego.
5. Niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.
6. Dokonania odbioru końcowego wykonanych prac z udziałem przedstawiciela Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. O terminie odbioru należy powiadomić 14 dni przed planowanym terminem.

UZASADNIENIE

Mur wokół kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej w Wierzbicach gm. Kobierzyce - wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/1228/714/W decyzją z dnia 09 sierpnia 1995 roku.

Planowane prace są niezbędne dla zapewnienia zabytkowi odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego a realizacja inwestycji będzie zgodna z zasadami ochrony zabytków. W związku z tym orzeczono jak wyżej.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 - 5, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł., (art. 107 d, ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
2. Informuje się, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:

1. egzemplarz projektu budowlanego

Otrzymuje:

1. Pani Monika Zając
 2. a/a - Wierzbice, gmina Kobierzyce (kościół)
- MK/SJ/MW
wniesiono opłatę skarbową

sprawę prowadzi starszy inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych: Małgorzata Kolbuszewska: 0713958018,
m.kolbuszewska@dvkz.pl

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Dolnośląski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
Danuta Głuch